



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ถ่าย
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลม่ถ่าย
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่ถ่ายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลม่ถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดดังนี้

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลม่ถ่าย อำเภอไชยา ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ราคากลาง ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
 ๒. เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ๓. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระชื้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
 ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลม่ถ่าย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 ๖. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๙,๖๐๐ บาท (หกแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
 ๗. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างและหากมีการทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลม่ถ่าย ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กำหนดดูสถานก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา หมู่ที่ ๖ หรือประสานงานกับส่วนโยธา หากผู้ยื่นซองเสนอราคา รายใดไม่ไปดูสถานที่ถือว่าทราบปัญหาอุปสรรคของสถานที่ที่จะก่อสร้างแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคา

-ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอไชยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-และระหว่างวันที่ ๘ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้น วันหยุดราชการ ณ ส่วนการคลัง อบต.โมถ่าย

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอไชยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท (-สองพันบาทถ้วน-) ได้ที่ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอไชยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และระหว่างวันที่ ๘ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ส่วนการคลัง อบต.โมถ่าย หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๗๗๔๕-๔๐๗๕ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ และทาง เว็บไซต์ www.mothai.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) 

(นายดิษสร เวทย์วิศิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย

หมายเหตุ ๑.ผู้ซื้อซื้อเอกสารสอบราคาต้องนำเอกสารในการประกอบการ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือบัตรประจำตัวผู้เสีย ภาษี ฯลฯ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

๒.ผู้ซื้อซื้อเอกสาร ต้องเป็นเจ้าของกิจการ หรือได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร อบต. โมถ่าย จะไม่ขายเอกสารสอบราคาให้กับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการหรือไม่มีใบมอบอำนาจจากเจ้าของกิจการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย อำเภอยะยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑.ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย
อำเภอยะยา จ.สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแบบเลขที่ สถ.ศพด. ๑

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจตุพร รักบำรุง

๖.๒ นางสาวจริยา จิวไม้แดง

๖.๓ นายสินสุวรรณ อันเซ่ง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย

ประเภทงาน/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สอ.ศพด.1)

องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลโมถ่าย อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR - F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,200,201.40	1.2700	1,524,255.78	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		1,524,255.78	
		ราคากลาง		1,524,000.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ลงชื่อ

นายจตุพร รักบำรุง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นางสาวจริยา จิวไม้แดง
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

นายสินสุวรรณ อันแข่ง
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย

ประเภทงาน/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สท.ศพด.1)


องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR - F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,200,201.40	1.2700	1,524,255.78	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1,524,255.78	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,524,000.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ลงชื่อ 

นายจิตพพร รักบำรุง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

นางสาวจริยา จิวไม้แดง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

นายสินสุวรรณ อันเซ่ง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ส.ศพด.1)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโมกข์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ส.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลโมกข์ อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลโมกข์ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ ส.ศพด.1

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
	1.1 งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1	เหมารวม	0.0	0.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	
	1.2 งานดินขุดพร้อมถมกลับ	6	ลบ.ม	0.0	0.0	90.0	540.0	540.0	
	1.3 เสาเข็ม ขนาด 0.20x0.20 ม ยาว 8.00 ม	22	ต้น	800.0	17,600.0	800.0	17,600.0	35,200.0	
	1.4 สกัดหัวเสาเข็มรูปตัว I	22	ต้น	0.0	0.0	100.0	2,200.0	2,200.0	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง	49	ลบ.ม	1,950.0	95,550.0	400.0	19,600.0	115,150.0	
	2.2 คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม	1,500.0	3,000.0	400.0	800.0	3,800.0	
	2.3 ทราดยหยาบ	42	ลบ.ม	310.0	13,020.0	60.0	2,520.0	15,540.0	
	2.4 เหล็ก DB 16 มม.	0.18	ตัน	23,172.0	4,171.0	1,800.0	324.0	4,495.0	
	2.5 เหล็ก RB 12 มม.	1.53	ตัน	22,355.0	34,203.2	1,800.0	2,754.0	36,957.2	
	2.6 เหล็ก RB 9 มม.	0.02	ตัน	21,976.0	439.5	1,800.0	36.0	475.5	
	2.7 เหล็ก RB 6 มม.	0.91	ตัน	22,369.0	20,355.8	1,800.0	1,638.0	21,993.8	
	2.8 ลวดผูกเหล็ก	80	กก.	40.0	3,200.0	2.0	160.0	3,360.0	
	2.9 ไม้แบบ (คัดตัวสด 50%)	222	ลบ.ฟ.	300.0	66,600.0	82.0	3,600.0	70,200.0	
	2.10 ไม้ครายัดแบบ (คัดตัวสด 50%)	67	ลบ.ฟ.	300.0	20,100.0	82.0	3,600.0	23,700.0	
	2.11 ตะปู	56	กก.	50.0	2,800.0	2.0	3,600.0	6,400.0	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	3.1 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. สีขาว	615	แผ่น	50.0	30,750.0	20.0	12,300.0	43,050.0	
	3.2 ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	225	แผ่น	45.0	10,125.0	20.0	4,500.0	14,625.0	
	3.3 ครอบสามทาง	4	แผ่น	50.0	200.0	20.0	80.0	280.0	
	3.4 ครอบหางม	8	แผ่น	50.0	400.0	20.0	160.0	560.0	
	3.5 ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø2 นิ้ว หน้า 3.2 มม. ยาว 6.0	38	ท่อน	850.0	32,300.0	150.0	5,700.0	38,000.0	
	3.6 ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø1 1/2 นิ้ว หน้า 3.2 มม. ยาว	34	ท่อน	600.0	20,400.0	150.0	5,100.0	25,500.0	
	3.7 เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	62	ท่อน	600.0	37,200.0	200.0	12,400.0	49,600.0	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรง	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	หมายเหตุ
3.8	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86	ม.	60.0	5,160.0	20.0	1,720.0	6,880.0	
3.9	ปัดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86	ม.	50.0	4,300.0	20.0	1,720.0	6,020.0	
3.10	แผ่นกันยกยาว 0.60 ม./แผ่น	144	แผ่น	50.0	7,200.0	20.0	2,880.0	10,080.0	
3.11	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16	ม.	180.0	2,880.0	20.0	320.0	3,200.0	
3.12	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1	หน่วยรวม	2,500.0	2,500.0	0.0	0.0	2,500.0	
3.13	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมกระเบื้องลอน	276	ตร.ม.	0.0	0.0	180.0	49,680.0	49,680.0	
4	งานผิวพื้น								
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	120	ตร.ม.	180.0	21,600.0	100.0	12,000.0	33,600.0	
4.2	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	72	ตร.ม.	180.0	12,960.0	100.0	7,200.0	20,160.0	
4.3	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว								
	(รวมปูนทรายและยาแนว)	24	ตร.ม.	180.0	4,320.0	100.0	2,400.0	6,720.0	
4.4	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99	ตร.ม.	90.0	8,910.0	100.0	9,900.0	18,810.0	
5	งานผนัง								
5.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252	ตร.ม.	180.0	45,360.0	80.0	20,160.0	65,520.0	
5.2	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355	ตร.ม.	65.0	23,075.0	80.0	28,400.0	51,475.0	
5.3	ผิวกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	77	ตร.ม.	180.0	13,860.0	100.0	7,700.0	21,560.0	
5.4	ผิวกระเบื้องเคลือบ 2"x4"	42	ตร.ม.	180.0	7,560.0	100.0	4,200.0	11,760.0	
5.5	ฉาบปูนเรียบเชกะร่อง	36	ตร.ม.	85.0	3,060.0	80.0	2,880.0	5,940.0	
5.6	เสาค้ำยัน+ทับหลัง คสล.	131	ม.	45.0	5,895.0	30.0	3,930.0	9,825.0	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	120	ตร.ม.	200.0	24,000.0	50.0	6,000.0	30,000.0	
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	42	ตร.ม.	200.0	8,400.0	50.0	2,100.0	10,500.0	
6.3	ฝ้าขยายดาระแนงสำหรับฝ้าขยายกันแมลง								
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2x3 นิ้ว	86	ตร.ม.	300.0	25,800.0	120.0	10,320.0	36,120.0	
7	งานสี								
7.1	ทาสีนำพลาสติก	553	ตร.ม.	35.0	19,355.0	30.0	16,590.0	35,945.0	
7.2	ทาสีน้ำมันทั่วไป	108	ตร.ม.	55.0	5,940.0	35.0	3,780.0	9,720.0	
8	งานประตู่-หน้าต่าง								

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
12.1	ราวระเบียงสแตนเลส	10	ม.	1,200.0	12,000.0	0.0	0.0	12,000.0	
12.2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 4"	82	ม.	40.0	3,280.0	20.0	1,640.0	4,920.0	
12.3	ชุดผนังและประตูห้องนำเสนอสำเร็จรูป	4	ชุด	8,000.0	32,000.0	200.0	800.0	32,800.0	
	รวมค่างานติดตั้งทั้งหมด			(หนึ่งล้านสองแสนสองร้อยหนึ่งบาทสี่สตางค์)				1,200,201.4	