



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่ถ่าย
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค.ศพด.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลม่ถ่าย
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่ถ่ายมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค.ศพด.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลม่ถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียดดังนี้

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สค.ศพด.๑) องค์การบริหารส่วนตำบลม่ถ่าย อำเภอไชยา ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ราคากลาง ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลม่ถ่าย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๖. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๙,๖๐๐ บาท (หกแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๗. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างและหากมีการทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลม่ถ่าย ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป.ป.ช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กำหนดดูสถานก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณ
โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา หมู่ที่ ๖ หรือประสานงานกับส่วนโยธา หากผู้ยื่นซองเสนอราคายกไปดูสถานที่ถือ
ว่าทราบปัญหาอุปสรรคของสถานที่ที่จะก่อสร้างแล้ว

กำหนดยื่นซองสอบราคา

-ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอไชยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-และระหว่างวันที่ ๙-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
ณ ส่วนการคลัง อบต.โมถ่าย

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป ณ ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอไชยา)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท (-สองพันบาทถ้วน-) ได้ที่
ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอไชยา) จังหวัดสุราษฎร์ธานี และระหว่างวันที่ ๙-๑๘
ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ส่วนการคลัง อบต.
โมถ่าย หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๗๗๔๕-๔๐๗๕ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ และทาง เว็บไซต์
www.mothai.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)



(นายดิศกร เวทย์วิศิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย

หมายเหตุ ๑.ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาต้องนำเอกสารในการประกอบการ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือบัตรประจำตัวผู้เสีย
ภาษี ฯลฯ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

๒.ผู้ซื้อเอกสาร ต้องเป็นเจ้าของกิจการ หรือได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร อบต.
โมถ่าย จะไม่ขายเอกสารสอบราคาให้กับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของกิจการหรือไม่มีใบมอบอำนาจจากเจ้าของกิจการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑.ชื่อโครงการ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย
อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแบบเลขที่ สถ.ศพด. ๑

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๕๒๔,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.๕)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายจตุพร รักบำรุง
- ๖.๒ นางสาวจริยา จิวไม้แดง
- ๖.๓ นายสินสุวรรณ อันเซ่ง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย

ประเภทงาน/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สท.ศพด.1)

องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR - F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,200,201.40	1.2700	1,524,255.78	
สรุป				รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,524,255.78
				ราคากลาง	1,524,000.00
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ลงชื่อ 

นายจตุพร รักษ์บำรุง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

นางสาวจริยา จิวไม้แดง
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 

นายสินสุวรรณ อันแข่ง
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย

ประเภทงาน/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สท.ศพด.1)

องค์การบริหารส่วนตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลโมถ่าย อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR - F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,200,201.40	1.2700	1,524,255.78	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 % ต่อปี			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1,524,255.78	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,524,000.00	
(ตัวอักษร)		หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ลงชื่อ
นายจตุพร รักบำรุง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
นางสาวจริยา จิวไม้แดง
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
นายสินสุวรรณ อ้นแข่ง
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนชัย
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนางนา
 ปริมาณงาน ขนาด กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนชัย อำเภอ โขยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับซื้อของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับพื้นที่และงานถม								
	๑.๑ งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	๑	ตารางม	๐.๐	๐.๐	๓,๐๐๐.๐	๓,๐๐๐.๐	๓,๐๐๐.๐	
	๑.๒ งานดินชุดพร้อมถมกลับ	๖	ลบ.ม	๐.๐	๐.๐	๘๐๐.๐	๘๐๐.๐	๘๐๐.๐	
	๑.๓ เสาเข็ม ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.ยาว ๘.๐๐ ม.	๒๒	ต้น	๘๐๐.๐	๑๗,๖๐๐.๐	๘๐๐.๐	๑๗,๖๐๐.๐	๑๗,๖๐๐.๐	
	๑.๔ สลักหัวเสาเข็มรูปตัวไป	๒๒	ต้น	๐.๐	๐.๐	๑๐๐.๐	๒,๒๐๐.๐	๒,๒๐๐.๐	
๒	งานโครงสร้าง								
	๒.๑ คอนกรีตโครงสร้าง	๔๙	ลบ.ม	๑,๘๕๐.๐	๘๙,๕๕๐.๐	๔๐๐.๐	๑๙,๖๐๐.๐	๑๑๕,๑๕๐.๐	
	๒.๒ คอนกรีตหยาบ	๒	ลบ.ม	๑,๕๐๐.๐	๓,๐๐๐.๐	๔๐๐.๐	๘๐๐.๐	๓,๘๐๐.๐	
	๒.๓ ทรายหยาบ	๔๒	ลบ.ม	๓๑๐.๐	๑๓,๐๒๐.๐	๖๐.๐	๒,๕๒๐.๐	๑๕,๕๔๐.๐	
	๒.๔ เหล็ก DB ๑๖ มม.	๐.๑๘	ตัน	๒๓,๑๗๒.๐	๔,๑๗๑.๐	๑,๘๐๐.๐	๓๒๔.๐	๔,๔๙๕.๐	
	๒.๕ เหล็ก RB ๑๒ มม.	๑.๕๓	ตัน	๒๒,๓๕๕.๐	๓๔,๒๐๓.๐	๑,๘๐๐.๐	๒,๗๖๐.๐	๓๖,๙๖๓.๐	
	๒.๖ เหล็ก RB ๙ มม.	๐.๐๒	ตัน	๒๑,๘๗๖.๐	๔๓๙.๕	๑,๘๐๐.๐	๓๖.๐	๔,๕๕๕.๕	
	๒.๗ เหล็ก RB ๖ มม.	๐.๙๑	ตัน	๒๒,๓๖๙.๐	๒๐,๓๕๕.๕	๑,๘๐๐.๐	๑,๖๒๐.๐	๒๑,๙๗๕.๕	
	๒.๘ ลวดผูกเหล็ก	๘๐	กก.	๔๐.๐	๓,๒๐๐.๐	๒๐.๐	๓,๒๐๐.๐	๓,๒๐๐.๐	
	๒.๙ ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ ๕๐%)	๒๒๒	ลบ.ฟ.	๓๐๐.๐	๖๖,๖๐๐.๐	๘๒.๐	๓,๖๐๐.๐	๗๐,๒๐๐.๐	
	๒.๑๐ ไม้ครายัดแบบ (คิดค่าวัสดุ ๕๐%)	๖๗	ลบ.ฟ.	๓๐๐.๐	๒๐,๑๐๐.๐	๘๒.๐	๓,๖๐๐.๐	๒๓,๗๐๐.๐	
	๒.๑๑ ตะปู	๕๖	กก.	๕๐.๐	๒,๘๐๐.๐	๒๐.๐	๓,๖๐๐.๐	๖,๔๐๐.๐	
๓	งานโครงสร้างหลังคา								
	๓.๑ กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ ม. สีขาว	๖๑๕	แผ่น	๕๐.๐	๓๐,๗๕๐.๐	๒๐.๐	๑๒,๓๐๐.๐	๔๓,๐๕๐.๐	
	๓.๒ ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	๒๒๕	แผ่น	๕๕.๐	๑๐,๑๒๕.๐	๒๐.๐	๔,๕๐๐.๐	๑๔,๖๒๕.๐	
	๓.๓ ครอบสามทาง	๕	แผ่น	๕๐.๐	๒๐๐.๐	๒๐.๐	๘๐.๐	๒๘๐.๐	
	๓.๔ ครอบหางมม	๘	แผ่น	๕๐.๐	๔๐๐.๐	๒๐.๐	๑๖๐.๐	๕๖๐.๐	
	๓.๕ ท่อเหล็กกลมกลางขนาด Ø ๒ นิ้ว หน้า ๓.๒ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๓๘	ท่อน	๘๕๐.๐	๓๒,๓๐๐.๐	๑๕๐.๐	๕,๗๐๐.๐	๓๘,๐๐๐.๐	
	๓.๖ ท่อเหล็กกลมกลางขนาด Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว หน้า ๓.๒ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๓๔	ท่อน	๖๐๐.๐	๒๐,๔๐๐.๐	๑๕๐.๐	๕,๑๐๐.๐	๒๕,๕๐๐.๐	
	๓.๗ เหล็กตัวซี ๑๐๐x๕๐x๖.๓ มม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๖๒	ท่อน	๖๐๐.๐	๓๗,๒๐๐.๐	๒๐๐.๐	๑๒,๔๐๐.๐	๔๙,๖๐๐.๐	
	๓.๘ เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	๘๖	ม.	๖๐.๐	๕,๑๖๐.๐	๒๐.๐	๑,๗๒๐.๐	๖,๘๘๐.๐	
	๓.๙ บิตเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	๘๖	ม.	๕๐.๐	๔,๓๐๐.๐	๒๐.๐	๑,๗๒๐.๐	๖,๐๒๐.๐	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๓	๓.๑๐ แผ่นกันนํ้ายาว ๐.๖๐ ม./แผ่น	๑๕๕	แผ่น	๕.๐๐	๗,๒๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	๑๐,๑๐๐.๐๐
	๓.๑๑ รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ ๒๘	๑๖	ม.	๑๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐
	๓.๑๒ อุปกรณ์ยึดเกาะเบื้องและโครงหลังคา	๑	แพรว	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
	๓.๑๓ ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคาพร้อมการบ่งเลือนคู่	๒๖๖	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๔๗,๖๘๐.๐๐	๔๗,๖๘๐.๐๐
	งานผิวพื้น							
๔	๔.๑ พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด ๑๖x๑๒ นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	๑๒๐	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐
	๔.๒ พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด ๘x๘ นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	๗๒	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๑๒,๙๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๒๐,๑๖๐.๐๐
	๔.๓ พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด ๘x๘ นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	๒๕	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
	๔.๔ พื้นซีเมนต์ขัดมัน	๙๔	ตร.ม.	๙๐.๐๐	๘,๔๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๑๘,๘๖๐.๐๐
	งานผนัง							
๕	๕.๑ ผึงก่ออิฐฉาบผิวครึ่งแผ่น	๒๕๒	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๔๕,๓๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒๐,๑๖๐.๐๐	๖๕,๕๒๐.๐๐
	๕.๒ ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	๓๕๕	ตร.ม.	๖๕.๐๐	๒๓,๐๗๕.๐๐	๘๐.๐๐	๒๘,๔๐๐.๐๐	๕๑,๔๗๕.๐๐
	๕.๓ ผิวปูนกระเบื้อง ก้อน ๘x๘	๗๗	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๑๓,๘๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๒๑,๕๖๐.๐๐
	๕.๔ ผิวปูนกระเบื้องเคลือบ ๒x๔	๔๒	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๑,๗๖๐.๐๐
	๕.๕ ฉาบปูนเรียบเงาครึ่ง	๓๖	ตร.ม.	๘๕.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๕,๙๔๐.๐๐
๖	๖.๑ เสาเอ็น+ท่อน้ำหลัง คสล	๑๓๑	ม.	๔๕.๐๐	๕,๘๙๕.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๙๓๐.๐๐	๙,๘๒๕.๐๐
	งานฝ้าเพดาน							
	๖.๑ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๘ มม. ฉาบเรียบ	๑๒๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
	โครงสร้างเหล็กอาสน์สังกะสี							
	๖.๒ ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๘ มม. ชนิดกันชื้นฉาบเรียบ	๔๒	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๗	โครงสร้างเหล็กอาสน์สังกะสี							
	๖.๓ ฝ้าเพดานกระเบื้องสำเร็จรูปบุตาข่ายกันแมลง	๘๖	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๒๕,๘๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๐,๓๒๐.๐๐	๓๖,๑๒๐.๐๐
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ๑๑/๒๓ นิ้ว							
	งานสี							
	๗.๑ ทาสีน้ำพลาสติก	๕๕๓	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑๙,๓๕๕.๐๐	๓๐.๐๐	๑๖,๕๙๐.๐๐	๓๕,๙๔๕.๐๐
๘	๗.๒ ทาสีน้ำมันทั่วไป	๑๐๘	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๕,๙๔๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐	๙,๗๒๐.๐๐
	งานประตู-หน้าต่าง							
	๘.๑ ป-๑	๒	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐
	๘.๒ ป-๒	๓	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐
	๘.๓ ป-๓	๑	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐
	๘.๔ ป-๑	๒	ชุด	๓,๖๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐
	๘.๕ ป-๒	๒	ชุด	๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
	๘.๖ ป-๓	๗	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐
	๘.๗ ป-๔	๔	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		หมวดหมู่
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
๙	งานสุขภัณฑ์							
	๙.๑ โถ้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	๔	ชุด	๓,๐๐๐.๐	๑๒,๐๐๐.๐	๓๐๐.๐	๑,๒๐๐.๐	๑๒,๒๐๐.๐
	๙.๒ อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	๒	ชุด	๘๐๐.๐	๑,๖๐๐.๐	๑๕๐.๐	๓๐๐.๐	๑,๙๐๐.๐
	๙.๓ สายฉีดชำระ	๔	ชุด	๓๕๐.๐	๑,๔๐๐.๐	๑๐๐.๐	๔๐๐.๐	๑,๘๐๐.๐
	๙.๔ ฝักบัวสายพร้อมเอ็กเซีย	๔	ชุด	๔๐๐.๐	๑,๖๐๐.๐	๑๐๐.๐	๔๐๐.๐	๒,๐๐๐.๐
	๙.๕ กระเบื้อง	๒	ชุด	๔๐๐.๐	๘๐๐.๐	๕๐.๐	๑๐๐.๐	๘๕๐.๐
	๙.๖ ตะแกรงกรองทิ้งพื้นชนิดดักเส้น	๗	ชุด	๑๕๐.๐	๑,๐๕๐.๐	๕๐.๐	๓๕๐.๐	๑,๔๐๐.๐
	งานระบบไฟฟ้า							
	๑๐.๑ โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๒x๓๖ วัตต์	๑๘	ชุด	๕๐๐.๐	๙,๐๐๐.๐	๑๕๐.๐	๒,๗๐๐.๐	๑๑,๗๐๐.๐
	๑๐.๒ โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑x๓๖ วัตต์	๒๐	ชุด	๓๕๐.๐	๗,๐๐๐.๐	๑๕๐.๐	๓,๐๐๐.๐	๑๐,๐๐๐.๐
๑๐	๑๐.๓ ตู้ควบคุมไฟฟ้า	๒	ชุด	๓,๐๐๐.๐	๖,๐๐๐.๐	๓๐๐.๐	๖๐๐.๐	๖,๖๐๐.๐
	๑๐.๔ สวิตช์ชนิดฝังผนัง	๑๙	ชุด	๕๕.๐	๑,๐๔๕.๐	๑๒๐.๐	๒,๒๘๐.๐	๓,๓๒๕.๐
	๑๐.๕ ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	๗	ชุด	๕๕.๐	๓๘๕.๐	๑๒๐.๐	๘๔๐.๐	๑,๒๒๕.๐
	๑๐.๖ เต้ารับโทรศัพท์	๑	ชุด	๒๐๐.๐	๒๐๐.๐	๑๒๐.๐	๑๒๐.๐	๓๒๐.๐
	๑๐.๗ เต้ารับโทรทัศน์	๑	ชุด	๒๐๐.๐	๒๐๐.๐	๑๒๐.๐	๑๒๐.๐	๓๒๐.๐
	๑๐.๘ สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	๑	เมตรรวม	๒๐๐.๐	๒๐๐.๐	๑๒๐.๐	๑๒๐.๐	๓๒๐.๐
	๑๐.๙ ไฟฉุกเฉิน	๑	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐	๑๕,๐๐๐.๐	๐.๐	๐.๐	๑๕,๐๐๐.๐
	๑๐.๑๐ ถังดับเพลิงชนิดมีเบมือคือ	๑	ชุด	๓,๐๐๐.๐	๓,๐๐๐.๐	๑๕๐.๐	๑๕๐.๐	๓,๑๕๐.๐
	งานระบบสุขาภิบาล							
	๑๑.๑ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด ๑๖๐๐ ลิตร	๑	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐	๑๑,๐๐๐.๐	๕๐๐.๐	๕๐๐.๐	๑๑,๕๐๐.๐
๑๑	๑๑.๒ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	๑	ชุด	๒,๕๐๐.๐	๒,๕๐๐.๐	๓๕๐.๐	๓๕๐.๐	๒,๘๕๐.๐
	๑๑.๓ บ่อตกตะกอนและไขมัน	๑	ชุด	๒,๕๐๐.๐	๒,๕๐๐.๐	๓๕๐.๐	๓๕๐.๐	๒,๘๕๐.๐
	๑๑.๔ บ่อพัก คลส	๘	บ่อ	๑,๐๐๐.๐	๘,๐๐๐.๐	๑๕๐.๐	๑,๒๐๐.๐	๙,๒๐๐.๐
	๑๑.๕ งานวางท่อระบายน้ำ คลส ๐.๐๓๐ ม	๔๐	ม	๒,๕๐๐.๐	๑๐,๐๐๐.๐	๑๐๐.๐	๔,๐๐๐.๐	๑๔,๐๐๐.๐
	๑๑.๖ งานระบบท่อดักไขมันอาคาร	๑	เมตรรวม	๑,๕๐๐.๐	๑,๕๐๐.๐	๐.๐	๐.๐	๑,๕๐๐.๐
	งานอื่นๆ							
	๑๒.๑ ราวระเบียงสเตนเลส	๑๐	ม	๑,๒๐๐.๐	๑๒,๐๐๐.๐	๐.๐	๐.๐	๑๒,๐๐๐.๐
	๑๒.๒ บัวเหล็กผนังเนื้อแข็ง ๓/๔" x ๔"	๘๒	ม	๕๐.๐	๔,๑๐๐.๐	๒๐.๐	๑,๖๔๐.๐	๕,๗๔๐.๐
	๑๒.๓ ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	๔	ชุด	๘,๐๐๐.๐	๓๒,๐๐๐.๐	๒๐๐.๐	๘๐๐.๐	๓๒,๘๐๐.๐
	ค่างานต้นท่อน							
๑๒	(หนึ่งล้านสองแสนร้อยยี่สิบบาทสี่สตางค์)				๓๒,๐๐๐.๐	๒๐๐.๐	๘๐๐.๐	๓๒,๘๐๐.๐
								๑,๒๐๐.๒๐๑.๔

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

นายสินสุวรรณ อินตัง

นายช่างโยธา